

# COMPUTO ESTIMATIVO

**OGGETTO:** LAVORI CAMPO SPORTIVO DI VIA LAZZARETTO

**COMMITTENTE:** ASD ACCADEMIA INVERUNO

Data, 21/04/2026

**IL TECNICO**



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>overflow (Cap 1) VERANDA (SpCat 1)</b>							
1 1C.22.020.00 10.a	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. ... ni di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S235JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220mm COLONNE TRAVI PRINCIPALI TRAVI TRASVERSALI GIUNTI	4,00 2,00 8,00 16,00	3,00 11,10 4,65 1,00		54,500 54,500 43,200 5,000	654,00 1'209,90 1'607,04 80,00		
	SOMMANO kg					3'550,94	4,74	16'831,46
2 1C.11.150.00 30.b	Copertura per tetti con pannelli metallici precoibentati, autoportanti formati da supporto inferiore ricavato mediante profilatura da nastri di spessore 4/10 mm in acciaio zincato ... per scarico, trasporto e sollevamenti. E' esclusa la sola lattoneria accessoria. Con: - poliuretano s= 40 mm fuori greca COPERTURA		12,70	6,500		82,55		
	SOMMANO m²					82,55	29,25	2'414,59
3 1C.14.050.00 10.c	Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera ... gronda, pluviali, lattenrie speciali; in: - lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)				56,000	56,00		
	SOMMANO kg					56,00	12,07	675,92
4 1C.22.250.00 10.h	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... rmica minima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - telaio fisso	2,00	11,90 6,50		3,000 3,000	35,70 39,00		
	SOMMANO m²					74,70	175,02	13'073,99
5 1C.22.250.00 10.b	Serramenti in alluminio per finestre, portefinestre ad una o più ante, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate, eseguiti con profilati estrusi in lega di alluminio ... ima del serramento completo di vetri, prevista dal D.g.R. n. 3868/2015 e s.m.i.. Con apertura: - ad uno o più battenti	2,00 1,00	1,00 1,50	2,100 2,100		4,20 3,15		
	SOMMANO m²					7,35	291,79	2'144,66
6 1C.23.180.00 10.a	Fornitura e posa di cristallo di sicurezza stratificato in misure fisse, multiple di 4 cm.; del tipo: -33.1 mm (uno strato di PVB 0,38)	2,00 2,00	74,70 7,35			149,40 14,70		
	SOMMANO m²					164,10	59,20	9'714,72
7	Assemblaggio e posa di vetrata isolante termoacustica, in conformità							
	<b>A RIPORTARE</b>							44'855,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							44'855,34
1C.23.190.00 10.a	alla UNI 7697, con distanziatore plastico/metallico, saldato con siliconi o polisolfuri; intercapedine adeguata ... , ecc., restano esclusi i vetri i cui prezzi saranno desunti e contabilizzati dal volume 2.1, del tipo: - vetrata doppia					74,70 7,35		
	SOMMANO m²					82,05	35,85	2'941,49
8 1C.23.190.00 20	Riempimento dell'intercapedine con gas Argon in sostituzione dell'aria disidratata per migliorare l'isolamento termico ed acustico (Ug = -0,3 - Rw = +0,5/1 dB)					74,70 7,35		
	SOMMANO m²					82,05	8,57	703,17
9 1C.09.400.00 10.c	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di t ... o, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione interno con maniglia o pomolo e serratura esterna					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	165,09	495,27
10 1C.09.400.00 10.d	Maniglione antipanico omologato per uscite di sicurezza, a leva, scatole di comando nere, barra di azionamento in alluminio anodizzato, compreso serratura antipanico, completo di t ... rretto funzionamento, fornito ed applicato in opera su porte REI in ferro: - maniglione per seconda anta, esterno cieco					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	154,52	154,52
11 1C.24.300.00 20	Sgrassaggio di superfici nuove metalliche, con impiego di solventi. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. COLONNE TRAVI TRAVI	4,00 2,00 8,00	3,00 11,10 4,65	0,900 0,900 0,900		10,80 19,98 33,48		
	SOMMANO m²					64,26	4,44	285,31
12 1C.24.320.00 10.a	Pittura di superfici metalliche, già preparate, con una mano di antiruggine. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - ad altissimo contenuto di pigmenti attivi e con promotori d'adesione (p.s. 1,45 kg/l - resa 0,06-0,08 l/m² per una mano)					33,48		
	SOMMANO m²					33,48	4,63	155,01
13 1C.24.340.00 10.a	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto a base di resine sintetiche, lucido, multiuso (p.s. 0,95-1,10 kg/l secondo i colori - resa 0,075-0,09 l/m² per una mano)	2,00	33,48			66,96		
	SOMMANO m²					66,96	10,20	682,99
	<b>CAMPO SPORTIVO (SpCat 2) DRENAGGIO (Cat 1)</b>							
	<b>A RIPORTARE</b>							50'273,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							50'273,10
14 1U.06.020.00 10.a	Drenaggio realizzato con tubi in PVC o PE, fessurati, a base piatta di appoggio e sommità corrugata a forma di tunnel, lunghezza tubo 6 m, compreso lo sfrido e il manicotto ad incastro per la giunzione; in opera, escluso scavo e rinterro; diametro tubo: - DN 100-110 mm DRENAGGIO	2,00	2071,00			4'142,00		
	SOMMANO m					4'142,00	6,38	26'425,96
15 1U.06.010.00 60	Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed erpicatura. MICRODRENAGGIO	1,00	19044,00	0,020	0,300	114,26		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					114,26	44,43	5'076,57
16 1C.02.100.00 10.a	Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: - profondità fino a m. 1,20 PER DRENI	4,00	2071,00	0,120	0,300	298,22		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					298,22	6,84	2'039,82
17 MC.01.040.0 040.a	Graniglia da frantumazione di roccia calcarea, dolomitica, ciottoli o ghiaia - pezzatura 3/6 mm PER DRENI		2071,00	0,200	0,300	124,26		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					124,26	34,35	4'268,33
18 MC.01.010.0 030	Sabbia viva di cava (peso specifico medio 1.550 kg/m <sup>3</sup> ) PER MICRODRENI		19044,00	0,030	0,300	171,40		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					171,40	29,93	5'130,00
19 MC.01.010.0 060	Sabbietta viva di fiume (peso specifico medio 1.250 kg/m <sup>3</sup> ) PER DRENI		2071,00	0,120	0,300	74,56		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					74,56	34,47	2'570,08
	<b>RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO (Cat 2)</b>							
20 1U.06.010.00 40.a	Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: - per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup> . SCOTICATURA E FORMAZIONE PIANI	10,00			1,300	13,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					13,00	135,25	1'758,25
21 1U.06.010.00 40.b	Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: - per singole superfici oltre 1001 m <sup>2</sup> . SCOTICATURA E FORMAZIONE PIANI	65,00			1,300	84,50		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					84,50	92,79	7'840,76
22 1U.06.010.00 10.b	Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano STESURA SABBIA					75,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					75,00		105'382,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>					75,00		105'382,87
23 MC.01.010.0 060	SOMMANO 100 m <sup>2</sup> Sabbietta viva di fiume (peso specifico medio 1.250 kg/m <sup>3</sup> ) SABBIA 0-1					75,00	60,28	4'521,00
	SOMMANO m <sup>3</sup>					200,00		
24 1U.06.180.00 20	Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto. PREPARAZIONE LETTO SEMINA POSA	75,00				112,50		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					112,50	9,14	1'028,25
25 1U.06.180.00 10	Diserbo chimico totale o selettivo con prodotti sistemici e/o antigerminativi, secondo legge, ad uso civile, incluso il prodotto. AMMENDANTE					75,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					75,00	12,14	910,50
26 1U.06.010.00 10.b	Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano ERPICATURA LEGGERA					75,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					75,00	60,28	4'521,00
27 1U.06.180.00 40.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup> . STOLONIZZAZIONE	10,00				20,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					20,00	174,55	3'491,00
28 1U.06.180.00 40.b	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... ezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici oltre i 1000 m <sup>2</sup> . STOLONIZZAZIONE	65,00				130,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					130,00	132,09	17'171,70
29 1U.06.010.00 10.a	Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. - manuale RULLATURA STRADALE					10,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					10,00	226,97	2'269,70
30 1U.06.010.00 10.b	Stesa e rullatura dei terricciati, eseguita a mano o a macchina in modo omogeneo su tutta la superficie, escluso il prodotto. Spessore medio cm. 10. - meccanica, con i necessari completamenti a mano RULLATURA STRADALE					65,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					65,00	60,28	3'918,20
31 1U.06.180.00	Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto.							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							150'108,22


Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							150'108,22
20	CONCIMAZIONE DI IMPIANTO	2,00	75,00			150,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					150,00	9,14	1'371,00
32 1U.06.180.00 20	Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto. CONCIMAZIONE GRANULARE	12,00	75,00			900,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					900,00	9,14	8'226,00
33 1U.06.180.00 20	Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto. TRATTAMENTO LIQUIDO	6,00	75,00			450,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					450,00	9,14	4'113,00
34 1U.06.510.01 20.a	Areazione - Verticutizzazione dei tappeti erbosi eseguita con macchine semoventi o con trattrice attrezzata: - per singole superfici fino a 2000 m <sup>2</sup> . VERTICUT					20,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					20,00	22,17	443,40
35 1U.06.510.01 20.b	Areazione - Verticutizzazione dei tappeti erbosi eseguita con macchine semoventi o con trattrice attrezzata: - per singole superfici oltre 2001 m <sup>2</sup> .					55,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					55,00	16,98	933,90
	<b>MANUTENZIONE SETTEMBRE 2026 - MAGGIO 2027 (SpCat 3)</b>							
36 1U.06.180.00 20	Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto. CONCIMAZIONE GRANULARE	7,00	75,00			525,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					525,00	9,14	4'798,50
37 1U.06.180.00 20	Distribuzione o stesa meccanica con i necessari completamenti a mano di concimi, escluso il prodotto. TRATTAMENTO LIQUIDO	4,00	75,00			300,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					300,00	9,14	2'742,00
38 1U.06.510.01 20.a	Areazione - Verticutizzazione dei tappeti erbosi eseguita con macchine semoventi o con trattrice attrezzata: - per singole superfici fino a 2000 m <sup>2</sup> . VERTICUT					20,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					20,00	22,17	443,40
39 1U.06.510.01 20.b	Areazione - Verticutizzazione dei tappeti erbosi eseguita con macchine semoventi o con trattrice attrezzata: - per singole superfici oltre 2001 m <sup>2</sup> .					55,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					55,00	16,98	933,90
40	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							174'113,32

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							174'113,32
1U.06.510.01 40.b	consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra o passaggi ... per rigenerazioni con 30 g/m <sup>2</sup> di seme, inclusa irrigazione e materiali necessari: - per singole superfici oltre 2001 m <sup>2</sup> .					55,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					55,00	61,71	3'394,05
41 1U.06.510.01 40.a	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione o bucatura del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra o passaggi ... er rigenerazioni con 30 g/m <sup>2</sup> di seme, inclusa irrigazione e materiali necessari: - per singole superfici fino a 2000 m <sup>2</sup> .					20,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					20,00	87,89	1'757,80
	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO (SpCat 4)</b>							
42 1U.06.180.00 60.b	Primo taglio eseguito a macchina e triturazione di erbe infestanti e vegetazione spontanea. Compresi: la refilatura delle erbe debordanti dai cordoni, sulla pavimentazione adiacent ... e trasporto alle discariche, esclusi oneri di smaltimento. Valutazione per singole superfici: - località fino a 10000 m <sup>2</sup> PER STAGIONE	3,00			75,000	225,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					225,00	22,37	5'033,25
43 NP1	SEGNATURA CAMPO DI CALCIO prima di ogni partita SEGNATURA CAMPO					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	100,00	2'500,00
	<b>AREE ESTERNE (SpCat 5)</b>							
44 1U.06.010.00 40.a	Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: - per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup> . SCOTICATURA E FORMAZIONE PIANI	30,00			2,000	60,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					60,00	135,25	8'115,00
45 1U.06.180.00 40.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscu ... mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m <sup>2</sup> . STOLONIZZAZIONE	30,00			2,500	75,00		
	SOMMANO 100 m <sup>2</sup>					75,00	174,55	13'091,25
46 1U.06.700.05 15.b	Fornitura e posa di irrigatore da sottosuolo di tipo rotante con gittata da 2,5 a 7 m, con altezza di sollevamento di 10 cm, aventi le seguenti caratteristiche: corpo in ABS; molla ... el collaudo finale. - compreso scavo e reinterro cm. 40x50x40 per il solo irrigatore, esclusa tubazione e relativo scavo					53,00		
	SOMMANO cad					53,00	47,95	2'541,35
	<b>A RIPORTARE</b>							210'546,02







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	<b>RIPORTO</b>	
	<b>Riepilogo CATEGORIE</b>	
000	<nessuna>	106'281,29
001	DRENAGGIO	45'510,76
002	RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO	69'411,66
	<b>Totale CATEGORIE euro</b>	<b>221'203,71</b>
	Data, 21/04/2026	
	<b>Il Tecnico</b>	
		
	<b>A RIPORTARE</b>	